

## 11. CEĻA ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA UN UZTURĒŠANA UZ MEŽA AUTOCEĻIEM

Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts meži” 10.03.2014. rīkojumu Nr. 3.1-2.1\_000r\_230\_14\_4

Jaunu ceļa zīmju un stabu uzstādīšana.

**Mērķis:** ceļa zīmju atrašanās paredzētā vietā un stāvoklī.

**Mērvienība:** jāuzmēra uzstādīto ceļa zīmju un stabu skaits gabalos (gb.).

### Darba apraksts:

- 1) pārbrauciens līdz darba vietai;
- 2) ceļa zīmes staba ierakšana;
- 3) ceļa zīmes piestiprināšana;
- 4) pārbrauciens uz nākamo darba vietu vai atgriešanās bāzē.

### Materiāli:

1. Stiprinājuma elementi:
  - a. skrūves ar pretkorozijas aizsargpārklājumu vai apstrādi un konisku pusapaļu galviņu, diametrs 4mm.
2. Koka stabu nostiprināšanai: krusts enkurā - šķērskoks vai šķērsstienis: garums  $\geq 0,4$  m, diametrs:  $\geq 50$  mm.

**Iekārtas un mehānismi:** transporta mehānismi u.c. nepieciešamais inventārs.

### Prasības darbu izpildei:

- 1) Ceļa zīmju novietojumam jāatbilst Latvijas valsts standarta LVS 77-2 prasībām.
- 2) Zīmes jāuzstāda tā, lai diennakts gaišajā laikā to redzamības attālums būtu vismaz pusotrkārtīga atļautā braukšanas ātruma vērtība izteikta metros ( $30 \text{ km/h} \times 1,5 = 45\text{m}$ ,  $20 \text{ km/h} \times 1,5 = 30\text{m}$ ).
- 3) Ceļa zīmes jāuzstāda ceļa labajā pusē aiz nomales.
- 4) Horizontālais attālums no brauktuves malas, bet, ja ir nomale, - no ceļa klātnes šķautnes līdz tuvākajai zīmes malai jābūt  $0,5\text{m} - 2 \text{ m}$ .
- 5) Ceļa zīmes uzstādīšanas augstums:  $1,5 - 2,2 \text{ m}$ .
- 6) Ierobežotos apstākļos zīmi atļauts uzstādīt uz ceļa nomales. No brauktuves malas līdz zīmes malai  $1 \text{ m}$ , zīmes uzstādīšanas augstumam - vismaz  $2 \text{ m}$ .
- 7) Papildzīmes jāpiestiprina tieši zem zīmes, uz kuru tās attiecas.
- 8) Slīpi nošķeltajam staba galam jābūt augšpusē, lai nodrošinātu ūdens noteci no tā.
- 9) Staba stiprinājumam jābūt enkurojumam, lai nepieļautu tā brīvu izvilkšanu no vietas. Zīmes ar enkurojumu nostiprina gruntī - ierok  $0,8 \text{ m}$  dziļi ar krustu enkurā (šķērskoks vai šķērsstienis).
- 10) Zīmes piestiprināšanai pie staba izmanto skrūves, kas atbilst zīmē izdarītajam urbumam.
- 11) Demontētā ceļa zīme jānogādā utilizācijai.

### **Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:**

- 1) Ceļa zīmei jāatrodas tai paredzētajā vietā un atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 77-2 prasībām.
- 2) Ceļa zīmes stabam jābūt vertikālam. To nedrīkst griezt ap asi vai noliekt.
- 3) Ceļa zīmju stabu stiprinājumam gruntī jābūt tādām, lai visos gadalaikos tas būtu noturīgs pret vēju un mehāniskajām iedarbībām.

### **Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums**

- 1) Izpildītais darbs kontrolējams pēc ceļa zīmes uzstādīšanas. Ceļa malā uzstādītas zīmes augstums mērāms no ceļa seguma virsmas brauktuves malā līdz zīmes apakšmalai.
- 2) Pieļaujamās novirzes: zīmes horizontālajam attālumam un uzstādīšanas augstumam – ne vairāk kā 0,2 m.
- 3) Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.