

## 24. PRETSLĪDES SMILTS MATERIĀLA PIEGĀDE

Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts meži”  
05.01.2010. rīkojumu  
Nr. 3.1-2.1/0003/160/10/2

Pretslīdes smilts materiāla piegāde un novietošana pie meža autoceļa kokvedēju vajadzībām.

**Mērķis:** slīdamības samazināšana, droša MAC ekspluatācija.

**Mērvienība:** piegādātais smilts materiāls kubikmetros (m<sup>3</sup>).

### **Darba apraksts:**

- 1) pārbrauciens līdz objektam;
- 2) vietas sagatavošana, materiāla novietošana;
- 3) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

**Iekārtas un mehānismi:** autotransports, roku darba rīki vai cita līdzvērtīga tehnika.

### **Materiāli:**

1) smilts materiāls: dabiskas izcelsmes smilts - grants (granulometrija – 0,063 mm sietam iziet cauri 0 - 5%, 0,5mm sietam – 10-35%, 5,6 mm sietam 30 – 80%, 22,4 mm – 99-100% Dmax 23mm);

2) kaisāmā materiāla 1 krautnes m<sup>3</sup> apjomu nosaka defektu aktā atbilstoši nepieciešamībai;

3) kaisāmā materiālā nedrīkst būt māla gabali, velēnas, saknes un citi neatbilstoši piemaisījumi;

### **Prasības darbu izpildei:**

Smilts pretslīdes materiāla novieto defektu aktā norādītajā vietā.

### **Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:**

Smilts pretslīdes materiāla krautne nedrīkst atrasties uz meža autoceļa brauktuves, materiālam jāatrodas vienkopus.

### **Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:**

Izpildītais darbs kontrolējams, uzmērot atvesto materiāla apjomu m<sup>3</sup>. Materiāla atbilstību nosaka, veicot vizuālu novērtējumu, neatbilstības gadījumā veic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.