

1. MEŽA CEĻU ZIEMAS IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBU SPECIFIKĀCIJA

1.1. Meža autoceļa attīrīšana no sniega (410602)

1.1.1. Darba nosaukums, mērvienība un skaidrojums

Meža autoceļa attīrīšana no sniega, km – ceļa attīrīšana no sniega no brīža, kad sniega segas biezums sasniedzis vismaz 15 cm vai agrāk pēc Pasūtītāja norādījumiem, ja sniega sega apgrūtina transportlīdzekļu kustību.

1.1.2. Prasības materiāliem

...

1.1.3. Iekārtas

Ar sniega lāpstu vai lāpstām aprīkots autogreiders, traktors, automašīna vai cita līdzvērtīga tehnika.

1.1.4. Darba apraksts

- 1) Pārbrauciens līdz darba vietai.
- 2) Meža ceļa brauktuves, apgriešanās vietu, ceļa paplašinājumu un 1 m platu paplašinājumu pretī ceļa nobrauktuvēm attīrīšana no sniega.
- 3) Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

1.1.5. Darba izpilde

Meža ceļu attīrīšanu no sniega jāveic tā, lai brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājietu skaita), apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi, automašīnu izmaiņšanās vietās un 1 m platas joslas ceļa nobrauktuvju vietas būtu atbrīvotas no sniega.

Ja divas ceļa nobrauktuves atrodas viena otrai pretī, 1 m plata josla jāattīra pie vienas no tām. Šie paplašinājumi nobrauktuvju vietās paredzēti transportlīdzekļu novietošanai mežsaimniecisko darbu laikā, netraucējot satiksmes kustību.

Sniega tīrīšana jāveic tā, lai

- 1) netiktu bojāta ceļa sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.
- 2) krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nepaliktu sastumti sniega vaļņi vai kaudzes.
- 3) brauktuvei pēc darbu pabeigšanas jābūt līdzenai, bez pakāpieniem, "trepēm" vai citām satiksmes drošību ietekmējošām virsmas nepilnībām.

1.1.6. Kvalitātes novērtējums un darba daudzuma uzmērīšana

Pēc meža ceļa attīrīšanas no sniega:

- 1) brauktuvei jābūt attīrītai no sniega visā tās platumā;
- 2) ceļa paplašinājumiem, apgriešanās vietām un 1 m platām joslām ceļa nobrauktuvju vietās jābūt attīrītiem no sniega visā darba uzdevumā norādītajā ceļa posmā, vietās, ja nobrauktuves atrodas viena otrai pretī, vismaz vienā no tām jābūt no sniega attīrītai 1 m platai joslai.
- 3) pieļaujamais paliekošais slānis (līdz 10 cm) drīkst būt tikai piebraukts (sablīvēts) sniegš vai ledus. Neattiecas uz svaigu vai apzināti nenotīrītu sniegu!

- 4) krustojumos un pieslēgumos nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, pieļaujamas līdz 10 cm dziļas risas

Izpildītais darbs kontrolējams vizuāli visā attīrītā ceļa posma garumā.

Ja tiek konstatētas neatbilstības, jāveic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Meža autoceļu attīrīšanu no sniega uzmēra – kilometros (km).

1.2. Ceļu rievošana ziemā (412700)

1.2.1. Darba nosaukums, mērvienība un skaidrojums

Ceļu rievošana ziemā, km – rievu izveidošana uz apledojuša meža ceļa pilnā brauktuves platumā, lai uzlabotu braukšanas apstākļus un satiksmes drošību ar piebrauktu sniegu un ledu klātajās meža ceļu brauktuvēs.

1.2.2. Prasības materiāliem

...

1.2.3. Iekārtas

Autogreiders, traktortehnika vai automašīna, kurai sniega lāpsta aprīkota ar cieta tērauda robainiem, sietveida vai pirkstveida nažiem (attālums starp tiem ne lielāks kā 60 mm).

1.2.4. Darba apraksts

- 1) Pārbrauciens līdz darba vietai.
- 2) Meža ceļa brauktuves, brauktuves paplašinājumu un apgriešanās laukumu apledojušās virsmas izlīdzināšana, iestrādājot tajā rievās.
- 3) Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

1.2.5. Darba izpilde

Rievošanu jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļa sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves. Meža ceļa rievošanu veic tehnika ar tādu darba ātrumu, kas nodrošina apledojušās virsmas izlīdzināšanu, iestrādājot tajā rievās.

Meža ceļos ar asfalta segumu jāizvērtē piebrauktā sniega vai apledojuma biezums un rievošana jāveic tādā dziļumā, lai netiktu bojāta asfaltētā ceļa sega.

Krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes.

1.2.6. Kvalitātes novērtējums un darba daudzuma uzmērīšana

Visā darba uzdevumā norādītajā ceļa garumā brauktuvei jābūt vienmērīgi rievotai.

Kvalitātes kontroli veic vizuāli visā ceļa posmā, novērtējot rievojuma vienmērīgumu un nepārtrauktību.

Par neatbilstošu uzskata brauktuves posmus, kuros nav izveidots rievojums vai rievojums veikts mazāk nekā 80 % no brauktuves platuma.

Ja tiek konstatētas neatbilstības, jāveic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Ceļu rievošanu ziemā uzmēra – kilometros (km) neatkarīgi no tehnikas darba pārgājienu skaita.