

1. MEŽA AUTOCEĻU ZIEMAS IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBU SPECIFIKĀCIJA

1.1. Meža autoceļa attīrīšana no sniega (410602)

1.1.1. Darba nosaukums, mērvienība un skaidrojums

Meža autoceļa attīrīšana no sniega, km – autoceļa attīrīšana no sniega no brīža, kad sniega segas biezums sasniedzis vismaz 15 cm biezumu un apgrūtināta transportlīdzekļu pārvietošanās pa meža ceļu.

1.1.2. Prasības materiāliem

...

1.1.3. Iekārtas

Ar sniega lāpstu vai lāpstām aprīkots traktors, automašīna vai cita līdzvērtīga tehnika.

1.1.4. Darba apraksts

- 1) Pārbrauciens līdz darba vietai.
- 2) MAC brauktuves, apgriešanās vietu un ceļa paplašinājumu attīrīšana no sniega.
- 3) Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

1.1.5. Darba izpilde

Attīrot meža ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmaiņšanās vietās.

Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļa sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

Krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes.

1.1.6. Kvalitātes novērtējums un darba daudzuma uzmērīšana

Pēc meža autoceļa attīrīšana no sniega:

- 1) jābūt attīrītam visam brauktuves platumam visā tīrītajā posmā;
- 2) sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 10 cm;
- 3) krustojumos un pieslēgumos nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes; pieļaujamais līdz 10 cm dziļas risas

Izpildītais darbs kontrolējams vizuāli visā attīrītā ceļa posma garumā.

Ja tiek konstatēta neatbilstība, jāveic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Meža autoceļu attīrīšanu no sniega uzmēra – kilometros (km).

1.2. Ceļu rievošana ziemā (412700)

1.2.1. Darba nosaukums, mērvienība un skaidrojums

Ceļu rievošana ziemā, km – rievu izveidošana uz apledojuša meža autoceļa pilnā brauktuves platumā, lai uzlabotu braukšanas apstākļus un satiksmes drošību ar piebrauktu sniegu un ledu klātajās meža autoceļu brauktuvēs.

1.2.2. Prasības materiāliem

...

1.2.3. Iekārtas

Traktortehnika vai automašīna, kurai sniega lāpsta aprīkota ar cieta tērauda robainiem, sietveida vai pirkstveida nažiem (attālums starp tiem ne lielāks kā 60 mm).

1.2.4. Darba apraksts

- 1) Pārbrauciens līdz darba vietai.
- 2) Meža autoceļa brauktuves, brauktuves paplašinājumu un apgriešanās laukumu apledojušās virsmas izlīdzināšana, iestrādājot tajā rievas.
- 3) Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

1.2.5. Darba izpilde

Rievošanu jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļa sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves. Meža autoceļa rievošanu veic tehnika ar tādu darba ātrumu, kas nodrošina apledojušās virsmas izlīdzināšanu, iestrādājot tajā rievas.

Meža autoceļos ar asfalta segumu jāizvērtē piebrauktā sniega vai apledojuma biezums un rievošana jāveic tādā dziļumā, lai netiktu bojāta asfaltētā ceļa sega.

Krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes.

1.2.6. Kvalitātes novērtējums un darba daudzuma uzmērīšana

Brauktuvei jābūt ar izveidotu rievotu virsmu darba uzdevumā norādītajā ceļa garumā.

Izpildītais darbs kontrolējams vizuāli visā ceļa garumā.

Ja tiek konstatēta neatbilstības, jāveic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Ceļu rievošana ziemā uzmēra – kilometros (km) neatkarīgi no tehnikas darba pārgājienu skaita.