

Kvalitātes prasības virszemes ūdens noteces vagu izveidei

*Apstiprinātas ar Mežkopības
izpilddirektora M.Gūtmaņa 22.05.2018.
rīkojumu Nr. 3.1-2_001m_200_18_14*

Mērķis: nodrošināt virszemes ūdeņu nokļūšanu grāvī šķērsojot atbērtni.

Mērvienība: virszemes noteces vagas garums tekošos metros (m).

Veicamo darbu kvalitātes prasības:

1. virszemes noteces vagu izveido reljefa zemākajās vietās;
2. virszemes noteces vagas augšgalam jābūt zemākam par pieguļošā meža zemes virsmas atzīmi;
3. virszemes noteces vagas izteka grāvja nogāzē jāierīko virs vasaras pusgada vidējā ūdens līmeņa;
4. ja defektu aktā nav atrunāts savādāk, tad veido noteces vagas pēc šādiem parametriem:
 - 4.1. trapecveida šķērsgriezums;
 - 4.2. dibena platums 2m;
 - 4.3. garumam jābūt vismaz atbērtnes platumā;
 - 4.4. nogāžu slīpums $m=5$ vai lēzenāks;
 - 4.5. garenkritumam jābūt vismaz 2,5‰;
5. izraktā grunts jāizlīdzina atbērtnē;
6. noraktajai nogāzei jābūt noplanētai, lai nelīdzenumi nepārsniegtu 10 –15 cm;
7. hidroloģiski nenoturīgās gruntīs grāvja nogāze noteces vagas ietekas vietā tiek nostiprināta.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: izpildītā darba kvalitāte kontrolējama visā ierādītajā garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.